M?jas projekts Arhipro 1-184

Fasade5

Gu?amistabas: **4** Plat?ba: **184 m²** Gar?ža: **nav**

Rating: Not Rated Yet
Uzdot jaut?jumu par projektu

Description

Plaša vienst?v?ga ?imenes m?ja ar terasi, bez gar?žas (gar?ža paredz?ta k? atseviš?a saimniec?bas b?ve). M?j? ir iepl?nota plaša viesistaba apvienota ar virtuvi. P?r?j?s telpas - ?etras gu?amistabas (viena istaba paredz?ta k? kabinets), vannas istaba ar tualeti, rezerves/viesu tualete, katlu telpa un saimniec?bas telpa. Saimnieku gu?amistab? paredz?ta atseviš?a vannas istaba un garderobe.

Iekštelpu plat?ba – 184,7m²
Kop?j? plat?ba – 198,0m²

KONSTRUKT?V?S ?PAŠ?BAS:
•Pamati – pl?t?veida, no monol?ta dz/b.
•?kas ?rsienas – koka karkass, aizpild?ts ar miner?lvati (kop?jais siltin?jums 250mm).
•?kas norobežojoš?s starpsienas – koka vai met?la karkass apš?ts ar re?ipsi.
•Logi – pakešu logi koka vai PVC r?mjos ar tr?sk?rša stiklojuma paketi.
•P?rsegumi – koka kop?u karkass, aizpild?ts ar miner?lvati
•Jumta konstrukcija – r?pnieciski izgatavotas koka kopnes.
•Jumta segums – met?la profil?t?s loksnes – daksti?profils.

> Nor?d?taj? tipveida projekta cen? ir iek?auta b?vprojekta dokument?cija, kas sev? ietver ARHITEKT?RAS (AR) sada?u un B?VKONSTRUKCIJU (BK) sada?u. Papildus tam b?s nepieciešams izstr?d?t ?ENER?LPL?NU (?P) jeb piesaist?t m?ju pie zemes gabala, kas ir individu?ls pakalpojums katram pas?t?jumam. J??em v?r? ar? saist?tie izdevumi ar inženiertehnisko izp?ti zemes gabalam (topogr?fija, ?eolo?ija), iesp?jamie piesl?gumi centraliz?tajiem inženierkomunik?ciju t?kliem (ELT, UKT, GAT) un citi iesp?jamie izdevumi, kas katr? ?pašum? var b?t atš?ir?gi. Lai noskaidrotu saist?t?s izmaksas l?gums sazin?ties ar arhitektu - tel. 201 44 444